Explicacion

11

La obra executada se comprehende por las letras C. D. E. F. H. y su perfil està cortado pl la linea A B. y se significa en el Nº 2º

Los tres Baluartes M. N. O. comprehenderian, segun se advierte en este proyecto dentro del perimetro de cada uno los Conventos de Sn Franco, y Sto Domingo, y la Hermita de Ntra Sra de la Soledad que son edificios proporcionados pa quarteles.

El Cavallero P. se proyecta en vna elevacion en que existen las ruinas de vn Castillo, y es vna posicion que domina el terro de las Cuebas que demarca el plano Nº distante 850 baras de la Ciudad, el qual es superior en quatro varas à los puntos mas bajos de ella.

Los Cavalleros Q. R. servirian pa la dominacion de las faldas donde se halla el Cortijo de Buena vista que estan 15 varas superiores à la Plaza à vn q. ou mas prav. distancia al angulo flanqueado del Baluarte O. es de 1220 varas.

Al Baluarte N. se le ha dado la figura que se advierte por no extenderse demasiado en la campaña como era preciso si se hubiese seguido en el el sistema de Vauban. Asimismo por que hubiera sido indispensable aumentar otro Baluarte en el Recinto, y ademas de ser esto mas costoso no hubieran quedado inscriptos en su area los tres Conventos.

La mayor de todas las lineas de defensa no pasa de 345 varas.

Los daños que se causarian en la execucion del proyecto son el derribo de nueve casas chozas y de construccion de Tapiales de Tierra q. todas pueden ascender à la suma de 160 Dos Vn

En las tierras de sembrado son doze fanegas en las q. se incluyen asi la q. se tomaria de las Huertas interiores como delos bancales por donde va el foso, Camino cubierto y Explanada cuyo total à razon de 3000 Vn por fanega que es el valor que se da à aquellos terrenos por su mala calidad, asciende à 36000 Vn. Son muchos los propietarios de estos terrenes y la mayor parte de ellos pudientes, haviendo tratado de Resarcirlos estos daños de vn modo que fuese poco sensible al Vecindario, en el caso que se realizara el todo del proyecto

Para executar la obra que se ha significado fue preciso cortar 35 pies de alamos de vn pie de diametro en vna Alameda publica.

Se calculaban las obras en 320 Dos Vn y respecto à deverse aumentar el camino cubierto y los tres Cavalleros, que entonces no se significaban ascenderia el calculo al total de 540 Dos Vn